УТВЕРЖДЕН
приказом
ПАО «Газпром газораспределение
Саратовская область»
от «30» ноября 2023 г. № 2149

**Прейскурант цен на услуги
ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования
многоквартирных домов и ремонту внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава 1 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов	4
Глава 2 Ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования	8

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий прейскурант составлен в соответствии с Методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденными и введенными в действие Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 269-э/8 (текст приказа опубликован в Информационном бюллетене ФСТ от 07.03.2014г. № 9).

Настоящий прейскурант разработан с учетом современных технико-экономических показателей деятельности ГРО (уровень оплаты труда, тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, размер накладных расходов, норматив прибыли, НДС).

Прейскурант предназначен для определения стоимости услуг ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Цены распространяются на услуги, оказываемые по возмездным договорам.

Перечень работ и наименования газового оборудования, приведенные в прейскуранте, могут быть дополнены с появлением новых видов работ и оборудования.

В цены включена и дополнительно не оплачивается стоимость смазки, необходимой для выполнения работ.

При выполнении работ по ремонту газового оборудования по заявкам к стоимости работ добавляется позиция “вызов слесаря”.

При выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, где расположен офис исполнителя (филиал исполнителя, территориальный участок), к стоимости этих работ (услуг) дополнительно следует применять следующие коэффициенты на переезды:

при расстоянии до 5 км – 1,05;

от 6 до 20 км – 1,2;

от 21 до 40 км – 1,4;

от 41 до 60 км – 1,6;

от 61 до 80 км – 1,8;

от 81 до 100 км – 2,0;

свыше 100 км – 2,2.

С введением с 01 января 2024 года настоящего прейскуранта ранее действовавший прейскурант со всеми изменениями и дополнениями к нему отменяется.

ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№№	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена, руб. с НДС
1.1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 (за один стояк) ¹	шт.	541
1.1.1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 (за один стояк) при работе с приставной лестницей с перестановкой ¹	шт.	645
1.1.2	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 (за один стояк) при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах ¹	шт.	812
1.1.3	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 (за один стояк) при работе с приставной лестницей с перестановкой и наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах ¹	шт.	978
1.2	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10 (за один стояк) ¹	шт.	624
1.2.1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10 (за один стояк) при работе с приставной лестницей с перестановкой ¹	шт.	749
1.2.2	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10 (за один стояк) при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах ¹	шт.	936
1.2.3	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10 (за один стояк) при работе с приставной лестницей с перестановкой и наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах ¹	шт.	1 124
1.3	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15 (за один стояк) ¹	шт.	749

1.3.1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15 (за один стояк) при работе с приставной лестницей с перестановкой) ¹	шт.	895
1.3.2	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15 (за один стояк) при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах) ¹	шт.	1 124
1.3.3	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15 (за один стояк) при работе с приставной лестницей с перестановкой и наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах) ¹	шт.	1 353
1.4	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке свыше 15 (за один стояк) ¹	шт.	874
1.4.1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке свыше 15 (за один стояк) при работе с приставной лестницей с перестановкой) ¹	шт.	1 051
1.4.2	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке свыше 15 (за один стояк) при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах) ¹	шт.	1 311
1.4.3	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке свыше 15 (за один стояк) при работе с приставной лестницей с перестановкой и наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах) ¹	шт.	1 571
1.5	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм) ²	10 шт.	177
1.5.1	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм при работе с приставной лестницей) ²	10 шт.	208
1.6	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм) ²	10 шт.	229
1.6.1	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм при работе с приставной лестницей) ²	10 шт.	271

1.7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм) ²	10 шт.	364
1.7.1	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм при работе с приставной лестницей) ²	10 шт.	437
1.9	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода) ³	км	648
1.10	Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта) ⁴	км	5 026
1.11	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового приборным методом без вскрытия грунта) ⁵	км	1 082
1.12	Коррозионное обследование стального подземного газопровода) ⁶	км	1 431
1.13	Техническое обслуживание внутридомового газопровода) ⁷	1 погонный метр	129
1.14	Техническое обслуживание домового регуляторного пункта) ⁸	шт.	520

¹Перекрытие кранов на опуске перед приборами и на стояке, проведение опрессовки давлением 500 мм вод. ст. стояков и газопроводов-вводов в помещении. Прибором или пенообразующим раствором определение места утечки и устранение их. Открытие кранов на опуске перед приборами и на стояке. Продувка газопровода газом. Открытие кранов перед газовыми приборами, розжиг всех горелок. Закрытие кранов газовых приборов. Оформление результатов работ.

²Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе осуществляется опрессовкой. Оформление результатов работ.

³Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. Выявление пучения, просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, размыва газопровода паводковыми или дождевыми водами. Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.

⁴Уточнение местоположения газопровода по исполнительной документации. Подготовка прибора к работе. Проверка состояния изоляционного покрытия газопровода. Определение с привязкой к местности мест повреждений изоляционного покрытия, глубины заложения газопровода в месте обнаружения повреждения изоляционного покрытия и нанесение их на схему приборного обследования с указанием расстояний.

⁵ Уточнение местоположения газопровода по исполнительной документации. Подготовка прибора к работе. Определение с помощью прибора наличия утечек газа путем анализа газозвоздушной смеси над трассой газопровода. Нанесение на схему приборного обследования мест обнаруженных утечек газа с указанием расстояний.

⁶Составление программы производства работ. Корректировка рабочей схемы в филиале и на РЭС. Нанесение изменений на кальку со схемами существующих газопроводов. Привязка рабочих проектов и отчетов по ПНР. Выдача заданий и организация работы бригады монтеров. Проведение инструктажа. Проверка режимов работы установок электрозащиты (при наличии). Сборка измерительной схемы, установка медно-сульфатного электрода сравнения, подключение проводника к клеммам прибора, к сооружению и электроду сравнения. Выполнение электрических измерений суммарных потенциалов на газопроводах регистрирующими приборами (ПКИ-02) или показывающими приборами (ОРИОН ИП-01 или аналогичными). В случае необходимости определение коррозионной агрессивности грунта. Проведение камеральной обработки полевых материалов. Составление сводной таблицы по результатам измерений на газопроводах. Выполнение анализа полевых материалов, сравнение с материалами коррозионных изысканий прошлых лет. Составление технического отчета (при протяженности газопровода более 100 м). Изготовление копии схем газопроводов. Брошюрование технического отчета.

⁷Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил. Проверка наличия свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе. Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм. Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе. Проверка наличия тяги вентиляционного канала. Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту. Сборка материалов и инструментов. Заполнение списков инструктажа с уведомлением абонента о выявленных нарушениях

⁸Проверка (визуальная) правильности установки домового регуляторного пункта на соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации. Очистка от загрязнений. Проверка герметичности соединений путем обмыливания или течеискателем. Проверка параметров рабочего давления после регулятора. Проверка срабатывание ПЗК и ПСК. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).

ГЛАВА 2. РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№№	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена для населения, руб. с НДС
2.1	Вызов слесаря для выполнения ремонта	шт.	187
Плита газовая			
2.2	Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки (без применения сварки)	шт.	1 041
2.3	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	шт.	749
2.4	Замена стола плиты	шт.	302
2.5	Замена рампы плиты	шт.	1 561
2.6	Замена дна корпуса плиты	дно	718
2.7	Замена верхней горелки плиты	шт.	302
2.8	Замена горелки духового шкафа	шт.	375
2.9	Замена сопла горелки	шт.	156
2.10	Замена смесителя горелки	шт.	208
2.11	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	шт.	260
2.12	Замена прокладки газоподводящей трубки	шт.	156
2.13	Замена регулятора подачи воздуха	шт.	208
2.14	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт.	1 290
2.15	Замена балансира дверки духового шкафа	шт.	843
2.16	Замена пружины дверки духового шкафа	шт.	718
2.17	Замена стекла дверки духового шкафа	шт.	447
2.18	Замена оси дверки духового шкафа	шт.	520
2.19	Замена подсветки духового шкафа	шт.	312
2.20	Замена ручки дверки духового шкафа	шт.	416
2.21	Замена привода вертела духового шкафа	шт.	624
2.22	Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа	шт.	936
2.23	Замена крана плиты	шт.	853
2.24	Замена штока крана плиты	шт.	260

2.25	Замена пружины штока крана плиты	шт.	177
2.26	Замена электророзжига при гибкой прицепке	шт.	520
2.27	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	шт.	260
2.28	Установка электророзжига при гибкой прицепке	шт.	260
2.29	Замена электророзжига при жесткой прицепке	шт.	1 041
2.30	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	шт.	520
2.31	Установка электророзжига при жесткой прицепке	шт.	520
2.32	Замена разрядника блока пьезорозжига	шт.	104
2.33	Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты	шт.	728
2.34	Замена подвода малого и большого газопровода (в плите)	шт.	520
2.35	Установка гибкого шланга	шт.	520
2.36	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	шт.	260
2.37	Регулировка горения горелки духового шкафа плиты	шт.	520
2.38	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	шт.	312
2.39	Настройка терморегулятора (указателя температуры)	шт.	343
2.40	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	шт.	697
2.41	Чистка форсунки	шт.	177
2.42	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт.	520
2.43	Чистка горелки духового шкафа	шт.	697
2.44	Чистка регулятора подачи воздуха	шт.	312
2.45	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	шт.	521
2.46	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	шт.	343
Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)			
2.47	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт.	3 122
2.48	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	шт.	6 243
2.49	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	1 041
2.50	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его	шт.	520

	подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)		
2.51	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт.	1 249
2.52	Замена горелки проточного водонагревателя	шт.	520
2.53	Замена блок-крана ВПГ	шт.	1 155
2.54	Снятие блок-крана ВПГ	шт.	416
2.55	Установка блок-крана ВПГ	шт.	739
2.56	Замена газовой части блок-крана ВПГ	шт.	624
2.57	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	шт.	312
2.58	Установка газовой части блок-крана ВПГ	шт.	312
2.59	Замена водяного регулятора Л-3	шт.	343
2.60	Замена водяного регулятора КГИ-56	шт.	1 041
2.61	Замена водяного регулятора ПГ-6	шт.	1 041
2.62	Замена водяной части блок-крана	шт.	1 155
2.63	Снятие водяной части блок-крана	шт.	416
2.64	Установка водяной части блок-крана	шт.	739
2.65	Набивка сальника газовой части блок-крана	шт.	1 041
2.66	Набивка сальника водяной части блок-крана	шт.	656
2.67	Замена штока газовой части блок-крана	шт.	728
2.68	Замена штока водяной части блок-крана	шт.	1 124
2.69	Замена пружины блок-крана	шт.	624
2.70	Замена мембраны водяной части блок-крана	шт.	780
2.71	Замена запальника	шт.	250
2.72	Замена направляющей планки запальника ВПГ	шт.	208
2.73	Замена биметаллической пластинки	шт.	676
2.74	Замена крышки водяной части КГИ-56	шт.	728
2.75	Снятие крышки водяной части КГИ-56	шт.	364
2.76	Установка крышки водяной части КГИ-56	шт.	364
2.77	Замена водяной части КГИ-56	шт.	2 081
2.78	Снятие водяной части КГИ-56	шт.	1 041
2.79	Установка водяной части КГИ-56	шт.	1 041
2.80	Замена водяной части ВПГ	шт.	260

2.81	Снятие водяной части ВПГ	шт.	135
2.82	Установка водяной части ВПГ	шт.	135
2.83	Замена крышки водяной части ВПГ	шт.	260
2.84	Снятие крышки водяной части ВПГ	шт.	135
2.85	Установка крышки водяной части ВПГ	шт.	135
2.86	Замена теплообменника ВПГ	шт.	1 041
2.87	Снятие теплообменника ВПГ	шт.	416
2.88	Установка теплообменника ВПГ	шт.	624
2.89	Замена сопла основной горелки	шт.	562
2.90	Замена подводящей трубки холодной воды	шт.	520
2.91	Замена отводящей трубки горячей воды	шт.	697
2.92	Замена трубки запальника	шт.	250
2.93	Замена электромагнитного клапана ВПГ	шт.	531
2.94	Замена датчика тяги	шт.	343
2.95	Замена прокладки водорегулятора	шт.	520
2.96	Замена прокладки к газоподводящей трубке	шт.	343
2.97	Замена прокладки газового узла или смесителя	шт.	1 041
2.98	Замена термопары	шт.	260
2.99	Замена ручки ВПГ	шт.	104
2.100	Ремонт автоматики горелки ВПГ	шт.	1 041
2.101	Прочистка штуцера водяной части	шт.	541
2.102	Прочистка сопла запальника	шт.	333
2.103	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	416
2.104	Прочистка сопла водяного узла	шт.	572
2.105	Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки	шт.	780
2.106	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт.	260
2.107	Чеканка форсунок ВПГ	шт.	1 301
2.108	Чистка горелки	шт.	832
2.109	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	шт.	1 041
2.110	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	шт.	520
2.111	Установка подводящей трубки холодной воды	шт.	260
2.112	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	шт.	437

2.113	Установка отводящей трубки горячей воды	шт.	260
2.114	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	шт.	260
2.115	Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ	шт.	520
2.116	Смазка пробки блок-крана	шт.	521
2.117	Смазка штока газового узла	шт.	948
2.118	Регулировка штока газового узла	шт.	750
2.119	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт.	437
2.120	Ремонт запальника горелки	шт.	520
2.121	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт.	2 081
2.122	Промывка калорифера ВПГ	шт.	2 081
2.123	Снятие огневой камеры	шт.	364
2.124	Установка огневой камеры	шт.	676
2.125	Крепление корпуса горелки ВПГ	шт.	1 041
2.126	Закрепление водонагревателя	шт.	687
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел			
2.127	Проверка и настройка котла	шт.	1 041
2.128	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт.	1 124
2.129	Установка котла без проведения сварочных работ	шт.	3 122
2.130	Замена котла без проведения сварочных работ	шт.	4 162
2.131	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	1 041
2.132	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	520
2.133	Замена встроенного бойлера в котлах	шт.	3 642
2.134	Замена атмосферной горелки напольного котла	шт.	2 081
2.135	Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки	шт.	3 642
2.136	Замена генератора без проведения сварочных работ	шт.	3 122
2.137	Замена обезвоздушивателей	шт.	1 041
2.138	Замена датчика температуры	шт.	676
2.139	Замена маностата	шт.	1 041

2.140	Замена аварийного рабочего термостата	шт.	1 041
2.141	Замена накладного аварийного термостата	шт.	520
2.142	Замена термометра или манометра (без слива воды из котла)	шт.	520
2.143	Замена теплообменника котла	шт.	2 185
2.144	Демонтаж теплообменника котла	шт.	1 821
2.145	Установка теплообменника котла	шт.	1 925
2.146	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	шт.	2 601
2.147	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	шт.	1 561
2.148	Замена трубки теплообменника котла	шт.	1 041
2.149	Замена горелки котла	шт.	2 081
2.150	Замена крана горелки (АГВ, АОГВ, отопительной печи и др.)	шт.	1 082
2.151	Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт.	624
2.152	Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	шт.	2 601
2.153	Набивка сальника терморегулятора	шт.	343
2.154	Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	шт.	343
2.155	Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	шт.	520
2.156	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	шт.	1 561
2.157	Замена блока автоматики отопительного котла	шт.	2 081
2.158	Замена сальфона блока автоматики	шт.	1 478
2.159	Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	шт.	624
2.160	Чистка газового фильтра	шт.	260
2.161	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	шт.	645
2.162	Регулировка клапана экономного расходования	шт.	271
2.163	Замена ЭМК емкостного водонагревателя	шт.	1 082
2.164	Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт.	708
2.165	Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт.	1 498
2.166	Замена тройника ЭМК	шт.	333
2.167	Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	шт.	219
2.168	Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	шт.	624
2.169	Перепайка контактов ЭМК	шт.	728
2.170	Замена тягоудлинителя	шт.	520

2.171	Чистка форсунки запальника	шт.	364
2.172	Замена трубки газопровода запального устройства	шт.	343
2.173	Замена прокладки на клапане	шт.	1 769
2.174	Замена прокладки на запальнике	шт.	1 353
2.175	Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате	шт.	1 041
2.176	Замена биметаллической пластины	шт.	1 561
2.177	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	312
2.178	Очистка стабилизатора тяги от сажи	шт.	1 561
2.179	Ремонт бака отопительного котла	шт.	3 122
2.180	Проверка плотности бака после сварочных работ	шт.	520
2.181	Очистка от накипи бака отопительного котла	шт.	2 081
2.182	Демонтаж горелки котла	шт.	1 041
2.183	Установка горелки котла	шт.	1 041
2.184	Замена форсунки горелки	шт.	520
2.185	Прочистка форсунки горелки	шт.	520
2.186	Очистка горелки котла от загрязнений	шт.	1 561
2.187	Замена вентилятора	шт.	1 041
2.188	Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС)	шт.	728
2.189	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт.	343
2.190	Прочистка сопла запальника	шт.	520
2.191	Замена сопла запальника	шт.	354
2.192	Демонтаж огневой камеры настенного котла	шт.	520
2.193	Установка огневой камеры котла	шт.	728
2.194	Замена термозонда котла	шт.	520
2.195	Замена термозонда бойлера	шт.	520
2.196	Монтаж трехходового клапана	шт.	2 081
2.197	Подключение трехходового клапана	шт.	520
2.198	Замена трехходового клапана	шт.	1 561
2.199	Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры	шт.	1 561
2.200	Замена прокладки газовой комбинированной арматуры	шт.	1 041
2.201	Замена прокладки водяной части котла	шт.	520
2.202	Регулировка газовой комбинированной арматуры	шт.	520

2.203	Регулировка давления газа в котле	шт.	520
2.204	Устранение засора в подводке к запальнику	шт.	666
2.205	Замена термопары котла	шт.	354
2.206	Замена датчика контроля тяги	шт.	343
2.207	Замена датчика перегрева котла (накладного)	шт.	520
2.208	Замена датчика перегрева котла (погружного)	шт.	676
2.209	Замена пьезорозжига котла	шт.	520
2.210	Замена электронной платы	шт.	1 041
2.211	Замена блока розжига и контроля	шт.	1 041
2.212	Замена термостата контроля тяги	шт.	520
2.213	Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями	шт.	3 122
2.214	Замена насоса	шт.	1 561
2.215	Установка дополнительного насоса	шт.	2 185
2.216	Демонтаж и чистка насоса	шт.	2 081
2.217	Замена катушки соленоида	шт.	1 041
2.218	Замена электропанели	шт.	728
2.219	Замена проточного, напорного выключателя	шт.	1 041
2.220	Замена расширительного бака (встроенного в котел)	шт.	676
2.221	Замена воздушного вентиля	шт.	520
2.222	Замена магниевого электрода	шт.	520
2.223	Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера	шт.	520
2.224	Замена отопительной трубки	шт.	520
2.225	Замена сбросного предохранительного клапана	шт.	520
2.226	Замена воздуховыводящего клапана	шт.	520
2.227	Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке	шт.	520
2.228	Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления	шт.	520
2.229	Чистка сенсора протока	шт.	1 041
2.230	Чистка водяного фильтра	шт.	520
2.231	Замена электрода розжига и ионизации	шт.	520
2.232	Замена платы розжига	шт.	728
2.233	Регулировка положения электродов розжига и ионизации	шт.	520
2.234	Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС	шт.	520

2.235	Слив системы отопления	шт.	520
2.236	Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)	шт.	520
2.237	Заполнение воздухом расширительного бака	шт.	520
2.238	Замена батарей в датчике температуры	шт.	520
2.239	Замена запальника печной горелки	шт.	520
2.240	Замена ЭМК печной горелки	шт.	1 061
2.241	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт.	562
2.242	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт.	687
2.243	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт.	343
2.244	Очистка от сажи отопительной печи	шт.	2 601
2.245	Замена терморпары автоматики безопасности печной горелки	шт.	812
2.246	Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	шт.	1 436
Прочие работы			
2.247	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)	шт.	936
2.248	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм	шт.	1 478
2.249	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)	шт.	978
2.250	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм	шт.	1 353
2.252	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	шт.	343
2.253	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения (за 1 жил. дом)	шт.	260
2.254	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 (за один стояк)	шт.	676
2.255	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке свыше 5 (за один стояк)	шт.	1 082
2.256	Отключение газового прибора с установкой заглушки	шт.	406
2.257	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт.	541
2.258	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт.	208
2.259	Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	1 519
2.260	Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	1 758
2.261	Притирка газового крана диаметром 50 мм	шт.	1 925
2.262	Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	178

2.263	Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	230
2.264	Смазка газового крана диаметром 50 мм	шт.	313
2.265	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт.	520
2.266	Оповещение потребителей и отключение подачи газа на период ремонтных работ, в т.ч. повторный пуск газа (за 1 потребителя)	шт.	333
2.267	Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки	шт.	1 041
2.268	Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки	шт.	1 498
2.269	Замена прибора учета газа (бытового счетчика)	шт.	1 498
2.270	Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой	шт.	520
2.271	Прекращение подачи газа с установкой резьбовой заглушки на надземном газопроводе	операция	1 102
2.272	Возобновление подачи газа со снятием резьбовой заглушки на надземном газопроводе	операция	1 767